



BERGER ÉPÍTÉSI RENDSZER

TISZTELT KOLLÉGA,

Mint arról a szakmai hírekből értesülhetett, a Beregszászi Gerendaházak az elmúlt évben jelentős változáson ment keresztül: 2017-ben egy nagy technológiai beruházással létrehoztuk hazánk – és a Kelet-közép európai régió – legnagyobb kapacitású készház elemgyártó üzemét. Nevünk mostantól BERGER Házak Zrt. Engedje meg, hogy röviden bemutassuk megoldásainkat, melyekkel az Ön tevékenységét és üzleti eredményességét is támogatni tudjuk.

A BERGER nagypanelos rendszerrel a tapasztalatok alapján a szerkezetépítés a fém- és a favázis helyszínen szerelt technológiákhoz képes 70%-kal, a hagyományos falazott technológiákhoz képest 90%-kal gyorsabban halad.

Vállalatunk a BERGER rendszer kivitelező partnerei számára folyamatos műszaki támogatást, gyártmánytervezési szolgáltatást, üzemi konzultációt, szállítási, valamint igény szerint szerkezetépítési műszaki vezetést és/vagy komplett szerelési szolgáltatást is nyújt.

Üzemünk a Polgári Ipari Parkban, az M3-as autópálya 174-es km-énél található.

Épületünkben mintegy 4000 nm-en folyik a termelés, illetve irodáinkban közel 30 kolléga dolgozik azon, hogy megfelelő előkészítéssel kiváló minőségű termékek szülessenek.



KILENC ÉRV A BERGER RENDSZER MELLETT

- 1.** Dedikált ügyfélkapcsolatot biztosítunk minden megrendelőnknek
- 2.** Műszaki támogatást nyújtunk a tervezéstől a kivitelezésig
- 3.** Jól ütemezhető, átlátható folyamat mentén dolgozunk
- 4.** Egyedi igények kiszolgálását biztosítjuk
- 5.** Természetes alapanyagokat használunk, fenntartható építőipari technológiát szolgáltatunk
- 6.** A szerkezeti elemek időjárástól függetlenül, ellenőrzött körülmények között készülnek el
- 7.** A munkaterületen töltött időt radikálisan csökkentjük – Partnereink felvonulási és járulékos költségeit kontroll alatt tartjuk
- 8.** A befejező szakipari munkákat nagyban megkönnyítjük az erre előkészített panelekkel
- 9.** Egységnyi idő alatt 2-4x több projekt bonyolítását tesszük lehetővé, így Partnereink üzleti eredménye nagyságrendekkel növekszik

FAVÁZAS NAGYPANELES TECHNOLÓGIÁNK

Favázás nagypaneles technológiát alkalmazunk, melynek alapja a Weinmann komplett CNC vezérlésű rendszere. A gerendák megmunkálását, az összes csomópontot és illesztést számítógép vezérlésű szabásgéppel végezzük.

A gerendaváz megalkotására ausztriai forrású CE minősített KVH gerendákat alkalmazunk 160-200-240-es keresztmetszettel.

A gerendaváz palánkolására a megrendelői igényeknek megfelelően EGGER OSB vagy KNAUF nagy szilárdságú gipszrost építőlemezt alkalmazunk.



SZÁMÍTÓGÉPVEZÉRELT GYÁRTÁS

A gerendaváz összeszerelése szoftveresen meghatározott pontokon és módszerrel kiváló minőségű Rothoblaas kötőelemekkel történik.

Az esetek többségében a paneleket befűjt, garantáltan hézagmentes cellulóz szigeteléssel töltjük ki a terveknek megfelelő testsűrűséggel.

A szigetelésfűjő berendezésünk alkalmas a cellulóz mellett fagyapot vagy akár üveggyapot befűjására. Igény szerint alkalmazunk szálal hőszigetelő anyagokat is.



RUGALMAS MŰSZAKI TARTALOM

A falak és födémek kialakítása során a különböző rétegrendekhez, szükség esetén, Dörken és Rothoblaas szalagokat és fóliákat alkalmazunk párazárásra vagy párafékezésre.

Az elkészített falakba a gyártás során a hőszigetelésben elhelyezzük az erős- és gyengeáramú szerelvények dobozait, valamint a szükséges keresztmetszetű kábelcsatornákat.

A falakra az üzemben igény szerint szintén automatikus tűző-berendezéssel rögzítjük a belső- vagy a külső oldalra szükséges további gipszkarton vagy homlokzati hőszigetelési rétegeket. Üzemi körülmények között a STEICO vakolható fagyapotos rendszere helyezhető el a jelenlegi rendszerben.



IGÉNY ESETÉN NYÍLÁSZÁRÓ BEÉPÍTÉS

Az elkészült falakba üzemi körülmények között – amennyiben a vevők nem a helyszínen szeretné beépíteni – szakszerűen beépítjük a nyílászárókat és akár az árnyékolás egyes elemeit is.

Saját beszállítói körünkből fa, műanyag és alu-fa/alu-műanyag nyílászárókat is költséghatékonyan tudunk kínálni.

ÉPÍTÉSRE KÉSZ ÁTADÁS

Partnereink az elkészült fal, tető és födém szerkezeti elemeket kamionra rakva, üzemünkben vehetik át.

A panelekhez minden szükséges, méretezett, tanúsított segédanyagot és kötőelemet a gyártmány mellé csomagolunk.



Rétegrendjeink

Jelenlegi több, mint 90 rétegrendet tudunk kezelni a legváltozatosabb igényeknek megfelelően. A szerelt építés nagy előnye, hogy a legkülönbözőbb statikai, energetikai és akusztikai igényeknek a kellő méretezéssel könnyen meg lehet felelni.

Együttműködés

Partnereink számára a beérkezett építész tervek alapján az általa választott szolgáltatási szinten (termelés-szállítás-szerkezetépítés) 5-10 napon belül árkalkulációt készítünk. Ennek elfogadása esetén kezdődik a műszaki előkészítés. Partnerünk kijelölt munkatársával egyeztetésre kerül a rétegrend és csomópontok mellett az összes előre szerelhető fázisnak megfelelő műszaki tartalom – védőcsövek, gépészeti elemek és -áttörések, stb. A folyamatban végig támogatást nyújt a belső szerkezeti és gépész tervező csapatunk.

Ezek alapján készítünk gyártmánytervet, rendeljük meg hozzá az esetleges speciális anyagokat és helyezzük el a projektet a gyártási programban. Az elkészült gyártmányterveket átadjuk ellenőrzésre partnerünknek, és annak végleges visszaigazolása és aláírása után adjuk gyártásba.

Az elkészült szerkezeti elemeket kamionra rakva adjuk át kivitelezésre partnereinknek.

ÉPÍTÉSZ TERVEK MEGKÜLDÉSE



ÁRKALKULÁCIÓ



MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTÉS



GYÁRTMÁNYTERVEZÉS



JÓVÁHAGYÁS



GYÁRTÁS



ÁTADÁS

KILENC ÉRV A BERGER RENDSZER MELLETT

- 1.** Dedikált ügyfélkapcsolatot biztosítunk minden megrendelőnknek
- 2.** Műszaki támogatást nyújtunk a tervezéstől a kivitelezésig
- 3.** Jól ütemezhető, átlátható folyamat mentén dolgozunk
- 4.** Egyedi igények kiszolgálását biztosítjuk
- 5.** Természetes alapanyagokat használunk, fenntartható építőipari technológiát szolgáltatunk
- 6.** A szerkezeti elemek időjárástól függetlenül, ellenőrzött körülmények között készülnek el
- 7.** A munkaterületen töltött időt radikálisan csökkentjük – Partnereink felvonulási és járulékos költségeit kontroll alatt tartjuk
- 8.** A befejező szakipari munkákat nagyban megkönnyítjük az erre előkészített panelekkel
- 9.** Egységnyi idő alatt 2-4x több projekt bonyolítását tesszük lehetővé, így Partnereink üzleti eredménye nagyságrendekkel növekszik

Legyen Ön is a rendszerpartnerünk, és érjen el nagyobb eredményt kevesebb energiabefektetéssel! Várjuk jelentkezését! Szívesen látjuk üzemünkben egy találkozóra, hogy bővebben egyeztethessünk az együttműködésről!

Üdvözlettel,

Beregszászi Pál
BERGER Házak Zrt.



B